



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Первушин			13.04.20
Пров.		Фролов			13.04.20
Вед.инж.		Волкова			13.04.20
Утв.		Салиенко			13.04.20

Разработка проектной документации на модернизацию водозаборов ТВС и системы технического водоснабжения ##### ГЭС. Электроснабжение.					
##### ГЭС			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	2
ООО "№№№№№"					

Пквр. примен.
Справ. N

Ив. N подл.
Ив. N подл.
Взам. инв. N
Подпись и дата
Подпись и дата
Ив. N подл.

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
ЩРС0	Щит металлический Альфа (1800x600x400), IP54	1 шт	
QF1.1	Автоматический выключатель NG125N 3P/50A	1 шт	
QF1.2..1.4	Автоматический выключатель NG125N 3P/16A	3 шт	
	с дифференциальным модулем Vigi для NG125N		
QF1.5	Автоматический выключатель NG125N 1P/20A	1 шт	
KM1.1..1.3	Контактор D 3P, 65A,НО+НЗ,220В АС 50/60Гц	3 шт	
	с дополнительным контактным блоком для контактора		
ATS1.3	Устройство плавного пуска ATS01 22А 380-415В	3 шт	
19	Кнопка красно-зеленая с подсветкой NO+NC	3 шт	
20	Концевой стопор ZEW TS 35	7 шт	
21	Дin-рейка OMEGA 35x7,5	3 шт	
22	Сальник	8 шт	
XPE,XN	Шина "Pe", "N"	2 шт	
-	Кабель-канал перфорированный 40x60 «ИМПАКТ»	3 шт	

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						2-ТПчР-2019-894-ЭЗ			
						Разработка проектной документации на модернизацию водозаборов ТВС и системы технического водоснабжения Новосибирской ГЭС. Электроснабжение.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Новосибирская ГЭС	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					13.04.20		Р	2	2
Пров.					13.04.20	Проверка кабелей на термическую стойкость и невозгорание при воздействии тока КЗ.	ООО "Осанна"		
Вед.инж.					13.04.20				
Утв.					13.04.20				