



Профсоюзная ул.

**Объём работ:**

Длина по телефонной канализации ПАО «МГТС» по сектору «Юг» – 250,5 м.

1. Прокладка кабеля ОКСЛ-М4П-А16-2,5 с учётом к-та 1,057 по тел. канализации ПАО «МГТС» – 264,8 м.

**Условные**

- обозначения**
- существующая телефонная канализация
  - - - - - волоконно-оптический кабель
  - существующий телефонный колодец

ПАО «Ростелеком»  
ОКСЛ-М4П-А16-2,5  
КД  
Ул. Профсоюзная, д. 142, к. 2 –  
ул. Профсоюзная, д. 146, к. 2  
т. 8 (495) 993 72 63

ТУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

						МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»			КД		
						Строительство ВОЛС на участке: ул. Профсоюзная, д. 142, к. 2 – ул. Профсоюзная, д. 146, к. 2					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Линия связи МРФ «Центр»			Стадия	Лист	Листов
Провер.	Аненков					ПАО «Ростелеком»			РД	1	1
Разраб.	Трублинский					Трасса прокладки оптического кабеля по телефонной канализации			ООО «СТРОЙКОННЕКТ-М»		
Н. контр.	Аненков										

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. Инв. №