

№	Наименование	Ед. измер.	кол.	Примечание		
3	Разработка прямков под ГНБ с учетом траншеи Т-3 (2x1x1,5м ДхШхВ) (3м ³ -0,72м ³)	шт.	1	2,28м ³ *1шт		
4	Обратная засыпка землей с уплотнением грунта	м ³	2,28			
5	Прокладка трубы методом ГНБ (SN32 Ø160мм) (165м+77м)	м	242	в 1 нитку		
6	Протяжка кабеля марки ААБл-3х240 в ПЭ трубах прокола ГНБ (165м+77м)	м	242	в 1 нитку		
7	Герметизация проходов труб УКПТ-170/55	шт.	4			
8	Пересечение инженерных коммуникаций:	шт.	3			
	- кабельная линия 0,4кВ	шт.	1			
	- кабельная линия 10кВ	шт.	1			
	- газопровод среднего давления	шт.	1			
9	Восстановление зеленой зоны:	м ²	10	пр4м ² -2шт пр2м ² -1шт		
	- подготовка почвы для устройства газонов (толщиной 10см)	м ²	10			
	- посев газонной травы	м ²	10	расход 0,02кг/м ²		
	Строительные работы методом ГНП (в 1 прокол) с восстановлением покрытия					
1	Разработка прямков под ГНП с учетом траншеи Т-3 (2x2x1,5м ДхШхВ) (6м ³ -0,72м ³)	шт.	1	5,28м ³ *1шт		
2	Обратная засыпка землей с уплотнением грунта	м ³	5,28			
3	Прокладка трубы методом ГНП (SN32 Ø160мм)	м	17	в 1 нитку		
4	Протяжка кабеля марки ААБл-3х240 в ПЭ трубах прокола ГНП	м	17	в 1 нитку		
5	Герметизация проходов труб УКПТ-170/55	шт.	2			
6	Разборка и восстановление асфальтового покрытия:	м ²	4	пр4м ² -1шт		
	- разборка асфальта, толщ.70мм	м ³	0,28	4*0,07		
	- разборка щебеночного основания, толщ.150мм	м ³	0,6	4*0,15		
Инв. подл. №						
	П-21/336.360-ВР.1					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Взам. инв. №						
Подпись и дата						
						Лист
						2