



Кабель от ЩС проложить в пластиковом коробе 100x60,
 Проходку в стене выполнить трубой ст.3 с внутренним диаметром не мене 40мм,
 После прокладки кабеля проходку заполнить негорючим, легко пробиваемым раствором.

Дополнительные условные обозначения.

- Кабель в пластиковом коробе 100x60
- Коробка распаечная 100x100x30
- Светильник аварийного освещения
- Светильник общего освещения

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

						1507-2023-ИОС 1.1			
						Строительство Ледового дворца. 1-й этап строительства Офисное здание			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение и освещение офисного здания 324 м2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							П	7	1
Н. контр.						План расположение осветительного эл. оборудования, прокладка групповых эл. сетей	ООО "ВОСТОК"		
							Копировал Формат А3		