

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на основные работы по производству "Торгово-развлекательного центра в городе Екатеринбург"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость _____ 105838074.43 руб.

Средства на оплату труда: _____ 730263.57 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на:

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации и машин	Всего	зарботной платы	эксплуатации и машин	обслуживающих машины	
				зарботной платы	в том числе зарботной платы				в том числе зарботной платы	на единицу
Смета основных работ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР47-01-128-04	Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: свыше 0,5 м НР=1.15; СП=0.9	448	419.98	300.7	318067.9	46556.16	134713.6	11.32	5071.36
			шт	103.92	37.54			16817.92	2.78	1245.44
2	ФЕР47-01-128-01	Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м НР=1.15; СП=0.9	356	219.73	157.98	132769.14	20067.72	56240.88	6.14	2185.84
			шт	56.37	18.37			6539.72	1.36	484.16

3	ФЕР01-01-003-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 НР=0.95; СП=0.5	16.524	1315.44	1278.16	25993.5	616.01	21120.32	4.78	78.98472
			1000 м3	37.28	140.4					
4	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) НР=0.95; СП=0.5	34.6	60.57	22.57	4117.57	1314.8	780.92	24	830.4
			1000 м2	38	2.3					
5	ФЕР05-01-082-01	Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 299 мм на глубину 5 м гидровращателем на экскаваторе НР=1.3; СП=0.8	689	13.95	10.33	15746.41	2211.69	7117.37	0.31	213.59
			шт	3.21	1.03					
5.1	08.1.02.16	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 299 мм	689	63280	1	43599920				
			шт							
6	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки НР=1.05; СП=0.65	0.56	3528.33	1566.06	3210.98	589.68	876.99	135	75.6
			100 м3	1053	244.39			136.86	18.12	10.1472
6.1	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	57.12	4850	102	277032				
			м3							
7	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 НР=1.05; СП=0.65	8.6	12384.43	2828.36	191873.45	46508.97	24323.9	634	5452.4
			100 м3	5408.02	431.06			3707.12	32.12	276.232
7.1	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	872.9	4850	101.5	4233565				
			м3							
7.2	08.4.03.03	Арматура	38.7	53555	4.5	2072578.5				
			т							
8	ФЕР09-01-001-12	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно-и многоэтажных высотой: до 25 м НР=0.9; СП=0.85	224.7	767.92	377.21	271565.68	48204.89	84759.09	22.3	5010.81
			т	214.53	37.27			8374.57	2.89	649.383
8.1	07.2.07.12	Конструкции стальные	224.7	53125	1	11937187.5				
			т							
9	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м НР=0.9; СП=0.85	97.15	900.19	469.17	141553.14	26916.38	45579.87	31.7	3079.655
			100 м2	277.06	41.15			3997.72	2.93	284.6495

9.1	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	-97.15	0	-1	0				
			т							
9.2	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	-97.15	0	-1	0				
			т							
10	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных НР=1.23; СП=0.75	971.5	53.44	27.24	107392.75	25093.85	26463.66	2.99	2904.785
			м3	25.83	3.01			2924.22	0.3	291.45
10.1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	1088.08	540	1.12	587563.2				
			м3							
11	ФЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой НР=1.23; СП=0.75	97.15	1778.67	308.66	265309.96	45546.83	29986.32	41.6	4041.44
			100 м2	468.83	12.11			1176.49	0.98	95.207
11.1	12.1.02.15	Материал рулонный	10880.8	62	112	674609.6				
			м2							
12	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем НР=1.23; СП=0.75	97.15	145.06	87.45	26774.68	5544.35	8495.77	6.81	661.5915
			100 м2	57.07	8.86			860.75	0.88	85.492
12.1	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	495.465	1950	5.1	966156.75				
			м3							
13	ФЕР11-01-014-03	Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм НР=1.23; СП=0.75	97.15	684.54	220.75	161592.82	33644.99	21445.86	36	3497.4
			100 м2	346.32	148.02			14380.14	12.76	1239.634
13.1	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	1981.86	4850	20.4	9612021				
			м3							
14	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых НР=1.23; СП=0.75	97.15	296.2	64.77	75768.64	22483.42	6292.41	25.8	2506.47
			100 м2	231.43	12.87			1250.32	1.08	104.922
14.1	12.2.04.04	Плиты или маты минераловатные или стекловолоконистые	10006.45	321	103	3212070.45				
			м2							
15	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР=1.23; СП=0.75	97.15	334.81	43.61	90197.34	27460.42	4236.71	35.6	3458.54
			100 м2	282.66	17.15			1666.12	1.27	123.3805

15.1	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	198.186	4850	2.04	961202.1				
			м3							
16	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем НР=1.23; СП=0.75	97.15	8860.99	122.7	1046346.6	90003.65	11920.31	106	10297.9
			100 м2	926.44	37.92			3683.93	2.94	285.621
17	ФЕР06-08-001-03	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м НР=1.05; СП=0.65	0.732	20724.68	2210.2	21776.4	3636.58	1617.87	575	420.9
			100 м3	4968	340.52			249.26	25.42	18.60744
17.1	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	74.298	4850	101.5	360345.3				
			м3							
17.2	07.3.02.11	Конструкции стальные	0.17568	53125	0.24	9333				
			т							
17.3	08.4.03.03	Арматура	4.85316	53555	6.63	259910.98				
			т							
18	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных НР=1.23; СП=0.75	3.66	296.2	64.77	2854.47	847.03	237.06	25.8	94.428
			100 м2	231.43	12.87			47.1	1.08	3.9528
18.1	12.2.04.04	Плиты или маты минераловатные или стекловолоконные	376.98	199	103	75019.02				
			м2							
19	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР=1.23; СП=0.75	3.66	334.81	43.61	3398.08	1034.54	159.61	35.6	130.296
			100 м2	282.66	17.15			62.77	1.27	4.6482
19.1	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	7.4664	4850	2.04	36212.04				
			м3							
20	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем НР=1.23; СП=0.75	3.66	8860.99	122.7	39419.75	3390.77	449.08	106	387.96
			100 м2	926.44	37.92			138.79	2.94	10.7604
21	ФЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м НР=0.9; СП=0.85	29.317	7013.87	5157.63	302192.98	41888.13	151206.24	152	4456.184
			100 м2	1428.8	453.43			13293.21	36.14	1059.51638

21.1	07.2.05.02	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила	29.317	1782	1	52242.89				
			м2							
21.2	07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	8.003541	3500	0.273	28012.39				
			т							
22	ФЕР08-02-002-06	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м НР=1.22; СП=0.8	7.95	1175.53	355.1	22907.63	6272.79	2823.05	92.5	735.375
			100 м2							
22.1	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	18.285	3852	2.3	70433.82				
			м3							
22.2	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	39.75	700	5	27825				
			1000 шт							
23	ФЕР10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих НР=1.18; СП=0.63	53.24	4530.92	90.98	357717.27	63741.06	4843.78	132	7027.68
			100 м2							
23.1	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	22414.04	0	421	0				
			м2							
23.2	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	5483.72	0	103	0				
			м2							
24	ФЕР15-01-055-01	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка НР=1.05; СП=0.55	81.08	291.24	0.63	61349.02	23562.66	51.08	32.8	2659.424
			100 м2							
24.1	09.2.02.01	Элементы потолков панельных	8351.24	400	103	3340496				
			м2							
25	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих НР=0.9; СП=0.85	14	87.14	7.22	1910.86	391.58	101.08	2.78	38.92
			м2							
25.1	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	14	19800	1	277200				
			шт							
26	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением НР=0.9; СП=0.85	11.63	3848.95	575.19	106448.25	34865.34	6689.46	298	3465.74
			100 м2							

26.1	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	-11.63	0	-1	0				
			кг							
26.2	01.8.02.02-0001	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм	-11.63	0	-1	0				
			м2							
26.3	01.8.02.06-0111	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	-11.63	0	-1	0				
			м2							
26.4	09.3.04.03	Алюминиевые конструкции	-11.63	0	-1	0				
			т							
27	ФЕР15-02-015-01	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен НР=1.05; СП=0.55	18	1379.95	65.21	40504.29	9077.22	1173.78	55.6	1000.8
			100 м2							
28	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке НР=1.05; СП=0.55	18	160.29	1.62	5060.49	1352.88	29.16	9.2	165.6
			100 м2							
29	ФЕР39-01-009-05	Монтаж металлических: лестниц и площадок НР=0.9; СП=0.85	2.4	1822.96	1131.75	6493.89	900.1	2716.2	37.28	89.472
			т							
29.1	07.2.01.04	Конструкции гидротехнических сооружений	2.4	63850	1	153240				
			т							
30	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР=0.9; СП=0.85	3.5	1031.48	671.33	5754.8	950.81	2349.66	28.9	101.15
			т							
30.1	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	-3.5	0	-1	0				
			кг							
30.2	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	3.5	0	1	0				
			т							
31	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы НР=0.9; СП=0.85	50.3	63.94	14.41	5485.46	1197.64	724.82	2.4	120.72
			м2							
31.1	01.7.04.07	Скобяные изделия	-50.3	0	-1	0				
			компл							
31.2	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	50.3	4320	1	217296				
			м2							

32	ФЕР09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот НР=0.9; СП=0.85	2.92	1328.54	56.61	10421.52	3714.04	165.3	119.43	348.7356
			100 м2	1271.93	8.34			24.35	0.68	1.9856
32.1	08.1.06.04	Полотна ворот	2.92	5970	1	17432.4				
			м2							
33	ФЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 НР=1.18; СП=0.63	4.38	7170.57	236.16	41114.7	5157.63	1034.38	134.73	590.1174
			100 м2	1177.54	46.96			205.68	3.94	17.2572
33.1	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	438	2800	100	1226400				
			м2							
		Итого прямых затрат:				3913090.42	644744.61	660725.59	71200.26822	
								85518.96	6782.50072	
		Зарплата рабочих		1		644744.61				
		Машины и механизмы		1		660725.59				
		Материалы		1		1240211.28				
		Итого неучтенных материалов		1		84285304.9				
						4				
		Итого				86830986.4				
						2				
		Итого накладных расходов		1		809032.43				
		Итого сметной прибыли		1		558376.51				
		Итого транспортных расходов		1		0				
		Итого				88198395.3				
						6				

Итого (без НДС)		88198395.36
НДС	20%	17639679.07
Итого по смете (с НДС)		105838074.43

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]