

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Оказание услуг по техническому обслуживанию 11 лифтов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 341 757,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов с автоматическими (раздвижными) дверями - 11 лифтов														
1	ТОЛ-01-01-1	Техническое обслуживание электроосвещения, электрооборудования и электропроводок в машинном помещении лифта с автоматическими дверями	1 машинное помещение		11	3223,7	35460,7	35460,7					207,13	
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	18,83	207,13	171,2	35460,66	35460,66						
2	ТОЛ-01-02-1	Техническое обслуживание оборудования лебедки, привода, электродвигателя, редуктора, канатоведущего шкива и ограничителя скорости лифта с автоматическими дверями	1 машинное помещение		11	7006,36	77069,96	77069,96					494,45	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	44,95	494,45	155,87	77069,92	77069,92						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ТОЛ-01-03-1	Техническое обслуживание механического оборудования и электрооборудования внутри и на крыше кабины лифта с автоматическими дверями	1 кабина		11	8163,2	89795,2	89795,2				556,49	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	50,59		556,49	161,36	89795,23	89795,23				
4	ТОЛ-01-04-1	Техническое обслуживание пола и низа кабины лифта с автоматическими дверями	1 кабина		11	6022,14	66243,54	66243,54				471,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	42,85		471,35	140,54	66243,53	66243,53				
5	ТОЛ-01-05-1	Техническое обслуживание механического оборудования, электрооборудования и электропроводок в шахте лифта с автоматическими дверями	1 шахта лифта на 2 остановки (нижний и верхний этажи)		11	3110,15	34211,65	34211,65				224,84	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	20,44		224,84	152,16	34211,65	34211,65				
6	ТОЛ-01-06-1	Техническое обслуживание механического оборудования, электрооборудования и электропроводок на промежуточном этаже лифта с автоматическими дверями	1 промежуточный этаж		24	1439,43	34546,32	34546,32				227,04	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	9,46		227,04	152,16	34546,41	34546,41				
7	ТОЛ-01-07-1	Техническое обслуживание противовеса в шахте лифта с автоматическими дверями	1 противовес		11	2197,3	24170,3	24170,3				169,07	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	15,37		169,07	142,96	24170,25	24170,25				
8	ТОЛ-01-08-1	Техническое обслуживание механического оборудования, электрооборудования и электрических проводок в приямке лифта с автоматическими дверями	1 приямок		11	774,93	8524,23	8524,23				60,17	
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	5,47		60,17	141,67	8524,28	8524,28				
9	ТОЛ-01-09-1	Проверка работы лифта с автоматическими дверями в режимах "Пожарная опасность", "Проникновение посторонних лиц в шахту лифта", "Нормальная работа", "Погрузка"	1 лифт		11	1010,11	11111,21	11111,21				68,86	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,26		68,86	161,36	11111,25	11111,25				
10	ТОЛ-01-10-1	Техническое обслуживание блоков защиты и контроля лифта с автоматическими дверями	1 блок защиты		11	1141,36	12554,96	12554,96				67,54	
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	6,14		67,54	185,89	12555,01	12555,01				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ТОЛ-01-11-1	Техническое обслуживание преобразователя частоты частотно-регулируемых приводов лифта с автоматическими дверями	1 преобразователь частоты			11	7334,93	80684,23	80684,23			310,97	
		Затраты труда инженера 1 категории	чел.час	28,27		310,97	259,46	80684,28	80684,28				
12	ТОЛ-01-12-1	Заключительные работы по техническому обслуживанию лифта с автоматическими дверями	1 лифт			11	1332,83	14661,13	14661,13			90,86	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	8,26		90,86	161,36	14661,17	14661,17				
Раздел 2. Аварийное обслуживание лифтов с автоматическими (раздвижными) дверями - 11 лифтов													
13	ТОЛ-03-01-1	Работы по освобождению пассажиров из остановившегося лифта и пуск в работу лифта	1 лифт			11	10165,68	111822,48	111822,48			693	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	63		693	161,36	111822,48	111822,48				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								600 855,91	600855,91			3641,77	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								648 924,38	648924,38			3641,77	
Накладные расходы								441 268,58					
Сметная прибыль								324 462,19					
Итого по смете:													
Техническое обслуживание лифтов								1 414 655,15				3641,77	
Итого								1 414 655,15				3641,77	
Договорной коэффициент $1\,414\,655,15 * 0,241583427593644$								341 757,24					
ВСЕГО по смете								341 757,24				3641,77	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)