

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

Штабелерная парковка
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Штабелерная парковка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 6681,814 тыс. руб.
 строительных работ _____ 4374,190 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 2307,623 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2040,617 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 15555,51 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовка для монтажа рельс подоннов																
1	ТЕР46-03-001-01 Пр. Минстроя Новосибир.об л. от 07.12.2010 №141	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,68; ЗПМ=10,58; МАТ=1,775 НР (273258,75 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (163663 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 отверстий	63,6 6360/100	9795,45	2079,29	5741,19	2515,92	622990,62	132242,8	365139,7	160012,5	17,3	1100,28	16,4	1043,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,055; ЗПМ=10,58; МАТ=8,149 НР (31899,82 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (18585,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 т	1,02396 1023.96/1000	105529,3	34861,1	470,59	44,65	108057,78	35696,37	481,87	45,72	315,01	322,56	0,25	0,26
Раздел 2. Установка временной лебедки для оборудования																
4	ТЕРм37-02-013-13 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие 12,5 кН (1,25 тс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-02-013-13 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,901; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (644,62 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (455,03 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 электролебедка	1	3215,19	578,3	2625,35	369,67	3215,19	578,3	2625,35	369,67	5,67	5,67	2,07	2,07
5	ТЕРм37-02-013-24 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку выше 3 м, тяговое усилие 12,5 кН (1,25 тс) (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-02-013-24 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,434; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (200,29 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (141,38 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 электролебедка	1	550,45	208,21	338,43	86,33	550,45	208,21	338,43	86,33	2,04	2,04	0,48	0,48
6	ТЕРм37-02-013-35 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Снятие электролебедки, тяговое усилие 12,5 кН (1,25 тс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-02-013-35 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,01; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (422,1 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (297,95 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 электролебедка	1	2541,63	367,13	2167,21	253,6	2541,63	367,13	2167,21	253,6	3,6	3,6	1,42	1,42
7	ТЕРм37-02-013-58 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки выше 3 м, тяговое усилие 12,5 кН (1,25 тс) (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-02-013-58 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,434; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (358,29 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (252,91 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 электролебедка	1	1039,96	355,49	676,86	171,4	1039,96	355,49	676,86	171,4	3,48	3,48	0,96	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Устройство и монтаж нижнего рельса																
8	ТЕР09-03-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-005-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,502; ЗПМ=10,58; МАТ=3,486 НР (44046,34 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (39152,3 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	100 м рельса в одну нитку	1,37 137/100	69607,08	34439,49	33325,06	7587,45	95361,7	47182,1	45655,33	10394,81	307,38	421,11	42,46	58,17
Раздел 4. Монтаж рельс поддонов																
9	ТЕР09-06-001-03 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-03 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,767; ЗПМ=10,58; МАТ=3,513 НР (394664,34 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (350812,75 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструк ций	46,642 46642/1000	11928,62	11032,3	573,12	28,57	556374,69	514568,5	26731,46	1332,56	103,55	4829,78	0,16	7,46
Раздел 5. Установка штабеллера																
10	ТЕРм03-01-105-05 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность 5 т, для длинномерных грузов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-01-105-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,102; ЗПМ=10,58; МАТ=7,638 НР (98401,13 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (69459,62 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 т	42,6236 42623,6/1000	6229,18	2785,5	3355,53	609,51	265510,08	118728	143024,8	25979,51	24	1022,97	3,24	138,1
Раздел 6. Монтаж верхнего рельса																
11	ТЕР46-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,68; ЗПМ=10,58; МАТ=1,775 НР (5886,24 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (3525,45 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	1,37 137/100	9795,45	2079,29	5741,19	2515,92	13419,77	2848,63	7865,43	3446,81	17,3	23,7	16,4	22,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР46-03-001-17 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 (ЛЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-001-17 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,743; ЗПМ=10,58; МАТ=1,775 НР (-2094,53 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (-1254,48 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	-1,37 -137/100	3708,13	251,38	2370,57	1383,76	-5080,14	-344,39	-3247,68	-1895,75	2,09	-2,86	9,02	-12,36
13	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,055; ЗПМ=10,58; МАТ=8,149 НР (490,82 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (285,97 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 т	0,015755 (0,115*137)/1000	105529,3	34861,1	470,59	44,65	1662,61	549,24	7,41	0,7	315,01	4,96	0,25	
14	ТЕР09-03-015-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,119; ЗПМ=10,58; МАТ=3,978 НР (6458,65 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (5741,02 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструк ций	4,177723 (1557,69+1293,965+254,135+985,03+28,98+57,923)/1000	3868,44	1724,01	1673,71	296,87	16161,27	7202,44	6992,3	1240,24	15,79	65,97	1,56	6,52
15	ТЕР09-03-006-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-006-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,745; ЗПМ=10,58; МАТ=3,676 НР (14763,67 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (13123,26 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	100 м рельса в одну нитку	0,685 68,5/100	53589,89	13848,48	38100,04	14325,11	36709,07	9486,21	26098,53	9812,7	120,75	82,71	88,15	60,38
Раздел 7. Монтаж ворот внешних																
16	ТЕР09-04-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-011-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,778; ЗПМ=10,58; МАТ=3,837 НР (69684,58 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (61941,85 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструк ций	12,248 (3062*4)/1000	21432,25	5828,31	13124,35	1608,9	262502,2	71385,14	160747	19705,81	46,37	567,94	8,68	106,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,007; ЗПМ=10,58; МАТ=3,876 НР (90153,29 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (80136,26 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструкций	12,248 (3062*4)/1000	10725,84	9534,27	993,08	87,5	131370,09	116775,7	12163,24	1071,7	89,49	1096,07	0,49	6
17	ТЕРм11-05-001-05 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Механизм исполнительный, масса до 300 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-05-001-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,369; ЗПМ=10,58; МАТ=4,294 НР (1736,72 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (1225,92 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2093,87	377,81	1637,22	260,69	8375,48	1511,24	6548,88	1042,76	3,46	13,84	1,46	5,84
18	ТЕРм08-01-081-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,766; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 НР (924,04 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (595,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	212,63	135,85	67,64	7,19	1701,04	1086,8	541,12	57,52	1,13	9,04	0,04	0,32
Раздел 8. Монтаж въездных ворот																
19	ТЕР09-04-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-011-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,778; ЗПМ=10,58; МАТ=3,837 НР (17421,15 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (15485,46 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструкций	3,062 (3062)/1000	21432,25	5828,31	13124,35	1608,9	65625,55	17846,29	40186,76	4926,45	46,37	141,98	8,68	26,58
40	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,007; ЗПМ=10,58; МАТ=3,876 НР (22538,32 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (20034,06 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструкций	3,062 (3062)/1000	10725,84	9534,27	993,08	87,5	32842,52	29193,93	3040,81	267,93	89,49	274,02	0,49	1,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕРм11-05-001-05 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Механизм исполнительный, масса до 300 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-05-001-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,369; ЗПМ=10,58; МАТ=4,294 НР (434,18 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (306,48 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2093,87	377,81	1637,22	260,69	2093,87	377,81	1637,22	260,69	3,46	3,46	1,46	1,46
21	ТЕРм08-01-081-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,766; ЗПМ=10,58; МАТ=4,031 НР (115,5 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (74,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	212,63	135,85	67,64	7,19	212,63	135,85	67,64	7,19	1,13	1,13	0,04	0,04
Раздел 9. Монтаж ворот внутренних																
22	ТЕР09-04-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-011-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,778; ЗПМ=10,58; МАТ=3,837 НР (69684,58 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (61941,85 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструкций	12,248 (3062*4)/1000	21432,25	5828,31	13124,35	1608,9	262502,2	71385,14	160747	19705,81	46,37	567,94	8,68	106,31
41	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,007; ЗПМ=10,58; МАТ=3,876 НР (90153,29 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (80136,26 руб.): 85%*0.8 от ФОТ	1 т конструкций	12,248 (3062*4)/1000	10725,84	9534,27	993,08	87,5	131370,09	116775,7	12163,24	1071,7	89,49	1096,07	0,49	6
23	ТЕРм11-05-001-05 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Механизм исполнительный, масса до 300 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-05-001-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,369; ЗПМ=10,58; МАТ=4,294 НР (1736,72 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (1225,92 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2093,87	377,81	1637,22	260,69	8375,48	1511,24	6548,88	1042,76	3,46	13,84	1,46	5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 10. Монтаж поворотной платформы																
24	ТЕРм16-02-051-02 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Площадка поворотная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм16-02-051-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,323; ЗПМ=10,58; МАТ=4,627 НР (18552,33 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (13095,76 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 компл.	4	13847,13	4399,16	8146,9	2421,55	55388,52	17596,64	32587,6	9686,2	35	140	13,23	52,92
Раздел 11. Монтаж электрооборудования																
28	ТЕРм08-01-102-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Шкаф управления и регулирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-102-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,768; ЗПМ=10,58; МАТ=3,484 НР (3064,67 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1973,54 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шкаф	2	3588,39	1754,8	1352,94	142,83	7176,78	3509,6	2705,88	285,66	14,6	29,2	0,8	1,6
29	ТЕРм08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-05 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,416; ЗПМ=10,58; МАТ=2,938 НР (6365,3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (4099,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,23 123/100	11791,31	4415,67	5201,58	1993,06	14503,31	5431,27	6397,94	2451,46	37,6	46,25	12,78	15,72
30	ТЕРм10-08-003-06 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-06 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,361; ЗПМ=10,58; МАТ=6,025 НР (3040,66 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (2146,35 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	790,51	745,26	1,57		4743,06	4471,56	9,42		5,76	34,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРм10-08-003-06 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-06 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,361; ЗПМ=10,58; МАТ=6,025 НР (36487,93 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (25756,19 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	72 8+8+52+4	790,51	745,26	1,57		56916,72	53658,72	113,04		5,76	414,72		
32	ТЕРм10-04-067-23 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Устройство видеоконтрольное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-067-23 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,25; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (474,41 руб.): 92%*0.85 от ФОТ СП (315,46 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	313,65	301,95	5,67	1,38	627,3	603,9	11,34	2,76	2,18	4,36	0,01	0,02
33	ТЕРм10-09-001-02 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-09-001-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=3,143 НР (7918,87 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (5589,79 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 компл.	6	2158,05	1940,9			12948,3	11645,4			15	90		
34	ТЕРм10-04-101-07 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-101-07 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=4,661 НР (708,87 руб.): 92%*0.85 от ФОТ СП (471,37 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	287,12	226,62			1148,48	906,48			2	8		
35	ТЕРм31-01-007-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм31-01-007-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=3,479 НР (395,54 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (279,21 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	320,66	290,84			641,32	581,68			2,1	4,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕРм08-03-593-10 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,427; ЗПМ=10,58; МАТ=2,252 НР (39942,89 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (25721,74 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	4	16405,22	12166,15	2915,82	200,07	65620,88	48664,6	11663,28	800,28	98,2	392,8	1,12	4,48
37	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,771; ЗПМ=10,58; МАТ=3,484 НР (42143,18 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (27138,64 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	65,64 6564/100	1633,49	791,49	33,82	3,6	107222,28	51953,4	2219,94	236,3	6,74	442,41	0,02	1,31
38	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Новосиб.об л. от 07.12.2010 №141	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,125; ЗПМ=10,58; МАТ=2,434 НР (218078,24 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (140434,28 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	65,64 6564/100	13465,39	4075,1	1132,63	39,25	883868,2	267489,6	74345,83	2576,37	34,7	2277,71	0,22	14,44
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3836290,98	1764167	1159003	276450,2		15555,51		1685,66
Накладные расходы									1611155,79							
Сметная прибыль									1234366,87							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									4374190,21					10592,23		1438,64
Итого Монтажные работы									2307623,43					4963,28		247,02
Итого									6681813,64					15555,51		1685,66
ВСЕГО по смете									6681813,64					15555,51		1685,66

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)