

" ____ " _____ 2014 г.

" ____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж лифтов, пнр,пто, диспетчеризация и оформление
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 4500000 руб.
 строительных работ _____ 2752091,76 руб.
 монтажных работ _____ 833854,74 руб.
 прочих _____ 788849,07 руб.
 Средства на оплату труда _____ 772642,52 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5395,81 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм03-05-001-01 <i>Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141</i>	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м <i>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм03-05-001-01 Индекс выпуск №4, июль 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,481; ЗПМ=10,58; МАТ=4,677 НР (84855,51 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (59898,01 руб.): 60%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	2	75645,35	56494,03	19151,32	5899,73	151290,7	112988,06	38302,64	11799,46	523,5	1047	33,035	66,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕРм03-05-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-04 Индекс выпуск №4, шонь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,473 НР (-13387,21 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (-9449,8 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-6 (6-9)*2	4058,63	2953,46	1105,17	327,72	-24351,78	-17720,76	-6631,02	-1966,32	27,05	-162,3	1,835	-11,01	
3	ТЕРм03-05-001-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 Индекс выпуск №4, шонь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (-2997,9 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (-2116,16 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 м	-7,84 (25,08-29)*2	562,33	562,33			-4408,67	-4408,67			5,15	-40,38			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									122530,25	90858,63	31671,62	9833,14		844,32		55,06	
Накладные расходы									68470,4								
Сметная прибыль									48332,05								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																	
Монтаж оборудования									239332,7					844,32		55,06	
Итого									239332,7					844,32		55,06	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									239332,7					844,32		55,06	
Раздел 2. Расширение дверных проемов																	
4	ТЕР10-04-011-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-011-01 Индекс выпуск №4, шонь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,968; ЗПМ=10,58; МАТ=2,716 НР (21,98 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18,46 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,00215 (12*0,7)-(1,975*0,6)/100	15504,12	14784,15	719,97	65,02	33,33	31,79	1,54	0,14	130,473	0,28	0,364		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									33,33	31,79	1,54	0,14		0,28			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									21,98							
Сметная прибыль									18,46							
Итого по разделу 2 Расширение дверных проемов :																
Деревянные конструкции									73,77					0,28		
Итого									73,77					0,28		
Итого по разделу 2 Расширение дверных проемов									73,77					0,28		
Раздел 3. Монтажные работы																
5	ТЕРм03-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,481; ЗПМ=10,58; МАТ=4,677 НР (169711 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (119796 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 лифт	2	162178,62	112988,05	38302,65	11799,45	324357,24	225976,1	76605,3	23598,9	1047	2094	66,07	132,14
6	ТЕРм03-05-001-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-04 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,517; ЗПМ=10,58; МАТ=4,473 НР (-26774,39 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (-18899,57 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 остановка	-6 (6-9)*2	8728,71	5906,92	2210,33	655,43	-52372,26	-35441,52	-13261,98	-3932,58	54,1	-324,6	3,67	-22,02
7	ТЕРм03-05-001-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм03-05-001-06 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (-5995,74 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (-4232,28 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 м	-7,84 (25,08-29)*2	1147,19	1124,65			-8993,97	-8817,26			10,3	-80,75		
8		Пассажирский лифт (6 ост.) Грузоподъемность 400 кг.	1 лифт	2	1340000				2680000							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2942991,01	181717,32	63343,32	19666,32		1688,65		110,12
Накладные расходы									136940,88							
Сметная прибыль									96664,15							
Итого по разделу 3 Монтажные работы :																
Итого Строительные работы									2680000							
Итого Монтажные работы									496596,04					1688,65		110,12
Итого									3176596,04					1688,65		110,12
Итого по разделу 3 Монтажные работы									3176596,04					1688,65		110,12
Раздел 4. Пусконаладочные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРп01-14-026-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-026-01 Индексы выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58 НР (159317,04 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (92274,12 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	2	144178,32	144178,32			288356,64	288356,64			878	1756		
10	ТЕРп01-14-026-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-026-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-026-04 Индексы выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58 НР (-12774,42 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (-7398,76 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-8 (6-10)*2	2890,14	2890,14			-23121,12	-23121,12			17,6	-140,8		
11	ТЕРп01-14-041-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-041-01 Индексы выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58 НР (66238,77 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (38364,54 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 преобразователь	2	59944,59	59944,59			119889,18	119889,18			351	702		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									385124,7	385124,7				2317,2		
Накладные расходы									212781,4							
Сметная прибыль									123239,9							
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									721146					2317,2		
Итого									721146					2317,2		
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									721146					2317,2		
Раздел 5. Полное техническое освидетельствование																
12	ТЕРмр01-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-001-01 Индекс выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (11257,22 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (7946,28 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 лифт	2	8525,68	8277,37			17051,36	16554,74			46,31	92,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРмр01-05-001-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-001-02 Индекс выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (4485,88 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (3166,5 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 остановка	8 (6-2)*2	849,36	824,61			6794,88	6596,88			4,68	37,44		
14	ТЕРмр01-05-005-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-005-01 Индекс выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (4314,19 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (3045,31 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	2	3267,32	3172,2			6534,64	6344,4			16,64	33,28		
15	ТЕРмр01-05-005-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-005-02 Индекс выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (3941,96 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (2782,56 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	2	2985,46	2898,5			5970,92	5797			15,19	30,38		
16	ТЕРмр01-05-005-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций лебедки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-005-03 Индекс выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (573,97 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (405,16 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 лебедка	2	434,73	422,04			869,46	844,08			2,18	4,36		
17	ТЕРмр01-05-005-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-005-04 Индекс выпуск №4, шось 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=10,58 НР (452,96 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (319,74 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 остановка	2	343	333,06			686	666,12			1,72	3,44		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									37907,26	36803,22				201,52		
Накладные расходы									25026,19							
Сметная прибыль									17665,55							
Итого по разделу 5 Полное техническое освидетельствование :																
Монтаж оборудования									80599					201,52		
Итого									80599					201,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Полное техническое освидетельствование									80599					201,52		
Раздел 6. Диспетчеризация																
18	ТЕРм10-02-015-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-015-02 Индекс выпуск №4, июль 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,262; ЗПМ=10,58; МАТ=2,428 НР (543,54 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (383,67 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 номер	1	1414,58	770,01	124,76	29,31	1414,58	770,01	124,76	29,31	5,56	5,56	0,22	0,22
19	ТЕРм10-04-112-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-112-01 Индекс выпуск №4, июль 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=4,186 НР (939,87 руб.): 92%*0.85 от ФОТ СП (624,98 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	677,05	600,94			1354,1	1201,88			5	10		
20	ТЕРм08-03-530-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-530-01 Индекс выпуск №4, июль 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,483; ЗПМ=10,58; МАТ=4,742 НР (516,53 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (332,62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	658,23	318,03	22,81	1,8	1316,46	636,06	45,62	3,6	2,74	5,48	0,01	0,02
21	ТЕРм08-02-399-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 Индекс выпуск №4, июль 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=7,012; ЗПМ=10,58; МАТ=4,623 НР (1057,15 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (680,76 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	2 200/100	1092,63	413,36	415,53	241,22	2185,26	826,72	831,06	482,44	3,52	7,04	1,57	3,14
22	ТЕРм08-02-400-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-400-01 Индекс выпуск №4, июль 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=7,03; ЗПМ=10,58; МАТ=4,65 НР (71,97 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (46,35 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1 10/100	1397,51	551,96	579,06	339,3	139,75	55,2	57,91	33,93	4,7	0,47	2,21	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23	ТЕРм11-08-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-01 Индекс выпуск №4, шонь 2013 ОЗП=10,58; ЗПМ=10,58; МАТ=3,329 НР (965,78 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (681,72 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	100 концов	1 100/100	1570,33	1420,26			1570,33	1420,26			11,3	11,3			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									7980,48	4910,13	1059,35	549,28		39,85		3,6	
Накладные расходы									4094,82								
Сметная прибыль									2750,11								
Итого по разделу 6 Диспетчеризация :																	
Монтаж оборудования									5559,62					16,86		0,22	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									2918,95					10			
Электромонтажные работы на других объектах									6346,84					12,99		3,38	
Итого									14825,41					39,85		3,6	
Итого по разделу 6 Диспетчеризация									14825,41					39,85		3,6	
Раздел 7. Пусконаладочные работы																	
24	ТЕРп01-10-010-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Схема контроля изоляции электрической сети с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-10-010-02 Индексы выпуск №4, шонь 2013 ОЗП=10,58 НР (1245,43 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (721,33 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 схема	1	2254,17	2254,17			2254,17	2254,17			16	16			
25	ТЕРп01-10-003-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-10-003-02 Индексы выпуск №4, шонь 2013 ОЗП=10,58 НР (18731,04 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (10848,75 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 схема	1	33902,34	33902,34			33902,34	33902,34			232	232			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									36156,51	36156,51				248			
Накладные расходы									19976,47								
Сметная прибыль									11570,08								
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы :																	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									67703,06					248			
Итого									67703,06					248			
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы									67703,06					248			
Раздел 8. Материалы																	
26		Лифтовой блок ОБЪ (ЛБ 6.0)	шт	2	6600				13200								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27		Монтажный комплект для ЛБ 6.0 ОБЪ (МК для ЛБ-6.0)	шт	2	3200				6400							
28		Устройство громкой связи "ОКТАВА-ОЕМ"	шт	2	1250,8				2501,6							
29		Микрофонный усилитель Microphone Amplifier	шт	2	118				236							
30		Провод УТР 4*2*0,5	м	200	29				5800							
31		Провод экранированный 2*2*0,5	м	10	16				160							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									28297,6							
Итого по разделу 8 Материалы :																
Итого Строительные работы									25796							
Итого Монтажные работы									2501,6							
Итого									28297,6							
Итого по разделу 8 Материалы									28297,6							
Раздел 9. Монтаж обрамлений дверей шахты																
32	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=6,007; ЗПМ=10,58; МАТ=3,876 НР (2782,32 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2335,78 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкц ий	0,42 (0,035*6)*2	10688,55	9534,27	993,08	87,5	4489,19	4004,39	417,09	36,75	89,49	37,59	0,49	0,21
34	ТЕРр53-21-19 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-19 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,408; ЗПМ=10,58 НР (2156,6 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (1652,11 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 м восстанов ленной герметиза ции стыков	0,564 ((4,7*6)*2)/100	9434,5	3831,97	5602,53	1398,89	5321,06	2161,23	3159,83	788,97	32,63	18,4	10,51	5,93
35	ТСЦ-101-8059 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пена монтажная MAKROFLEX PRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-8059 Пена монтажная MAKROFLEX PRO МАТ=3,2281	л	10,2 (0,85*6)*2	264,83				2701,27							
36		Обрамление дверей шахты из нержавеющей стали МАТ=24783,66/6	шт	6	4130,61 24783,66/6				24783,66							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									37295,18	6165,62	3576,92	825,72		55,99		6,14
Накладные расходы									4938,92							
Сметная прибыль									3987,89							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 9 Монтаж обрамлений дверей шахты :																	
Строительные металлические конструкции										9607,29					37,59		0,21
Стены (ремонтно-строительные)										36614,7					18,4		5,93
Итого										46221,99					55,99		6,14
Итого по разделу 9 Монтаж обрамлений дверей шахты										46221,99					55,99		6,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										3598316,32	741767,92	99652,75	30874,6		5395,81		174,92
Накладные расходы										472251,06							
Сметная прибыль										304228,19							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										2752091,76					56,27		6,14
Итого Монтажные работы										833854,74					2774,34		168,78
Итого Прочие затраты										788849,07					2565,2		
Итого										4374795,57					5395,81		174,92
В том числе:																	
Материалы										2756895,65							
Машины и механизмы										99652,75							
ФОТ										772642,52							
Накладные расходы										472251,06							
Сметная прибыль										304228,19							
Договорной коэффициент 4 374 795,57 * 0,871711435										3813559,32							
НДС 18%										686440,68							
ВСЕГО по смете										4500000					5395,81		174,92

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)