

" ____ " _____ 201_ г.

" ____ " _____ 201_ г.

Комплекс производства ПВХ мощностью 330тыс.тонн в год Нижегородской обл.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ССТV_1/РУС/721/3

(локальная смета)

на монтаж системы ССТV зона №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2046,515 тыс. руб.
 строительных работ _____ 34,244 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 1619,660 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 197,121 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 914,77 чел.час
 Возврат материалов _____ 13677,355 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
Видеокамеры IUCAM015001, IUCAM015002, IUCAM015003										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) 660,05 = 790,77 - 0,82 x 2,66 - 4,1 x 31,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1610 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1994 руб.) СП (1037 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1994 руб.)	0,5	675,22 318,55	183,21 6,37	338	159	92 3	32,34	16,17
Уд	1. 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые, (100 шт.)	0,82 0,41	2,66		1,09				
Уд	2. 509-0104	Скобы двухлапковые, (10 шт.)	4,1 2,05	31,35		64,27				
2	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (388 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (480 руб.) СП (250 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (480 руб.)	0,5	210,46 77,42	9,62 0,54	105	39	5	7,86	3,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Установка JB) (1 шт.) 57,27 = 284,46 - 0,17 x 9,36 - 0,03 x 28,34 - 0,015 x 14 983,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (755 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (935 руб.) СП (486 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (935 руб.)	3	57,27 24,08	30,9 1,36	172	72	93 4	2,32	6,96
Уд	1. 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0,17 0,51	9,36		4,77				
Уд	2. 101-2143	Краска, (кг)	0,03 0,09	28,34		2,55				
Уд	3. 201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)	0,015 0,045	14983,54		674,26				
4	ТЕРм10-04-067-23	(Монтаж видеокамеры) Устройство видеоконтрольное (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (732 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (936 руб.) СП (487 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (936 руб.)	3	26,78 25,31	0,96 0,1	80	76	3	2,18	6,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Изготовление и установка крепления) (1 т конструкций) 1 310,33 = 1 366,34 - 0,00194 x 4 658,78 - 0,005 x 9 369,11 - 1E-5 x 12 018,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (19 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СП (17 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (25 руб.)	0,003 0,001*3	1310,33 762,09	342,89 1,49	4	2	1	80,22	0,24
Уд	1. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (т)	0,00194	4658,78						
Уд	2. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	0,005	9369,11						
Уд	3. 101-1805	Гвозди строительные, (т)	1E-5	12018						
6	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) 1 131,01 = 1 193,12 - 0,0001 x 11 592,38 - 0,0008 x 36 707,22 - 0,00062 x 14 520,00 - 0,00072 x 8 993,60 - 0,25 x 64,39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (567 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (702 руб.) СП (365 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (702 руб.)	0,25	1131,01 177,41	625,68 51,88	283	44	156 13	17,6	4,4
Уд	1. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм, (т)	0,0001	11592,38						
Уд	2. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм, (т)	0,0008 0,0002	36707,22		7,34				
Уд	3. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм, (т)	0,00062 0,0002	14520		2,9				
Уд	4. 113-1786	Лак битумный БТ-123, (т)	0,00072 0,0002	8993,6		1,8				
Уд	5. 506-1362	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, (кг)	0,25 0,0625	64,39		4,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (Установка сальников) (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости</i> <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> <i>ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21</i> <i>НР (42 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (49 руб.)</i> <i>СП (25 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (49 руб.)</i>	0,06	62,23 58,71		4	4		6,18	0,37
8	ТЕРм10-04-089-01	(Пайка разъема BNC) Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (10 концов кабеля) <i>121,67 = 122,16 - 1Е-5 х 49 107,60</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости</i> <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> <i>ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21</i> <i>НР (674 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (862 руб.)</i> <i>СП (448 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (862 руб.)</i>	0,6 0,1*2*3	121,67 116,1		73	70		10	6
Уд	1. 101-2455	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов, (м)	1Е-5	49107,6						
9	ТЕРм11-01-001-05	(Установка кронштейна для ВК) Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг (1 шт.) <i>92,51 = 93,38 - 0,01 х 27,37 - 0,4 х 1,49</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости</i> <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> <i>ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21</i> <i>НР (352 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (517 руб.)</i> <i>СП (248 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (517 руб.)</i>	3	92,51 11,63	22,09 2,42	278	35	66 7	1,12	3,36
Уд	1. 101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм, (ке)	0,01 0,03	27,37		0,82				
Уд	2. 101-2207	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм, (10 шт.)	0,4 1,2	1,49		1,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм08-02-472-10	(Заземление видеокамеры) Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1372 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1699 руб.) СП (883 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1699 руб.)	0,3 0,1*3	1346,28 459,01	33,2 0,41	404	138	10	46,6	13,98
11	ТЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм ² , количество жил до 4 (Подключение питания) (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (30 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (37 руб.) СП (19 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (37 руб.)	1	20,61 2,62	2,4 0,14	21	3	2	0,26	0,26
Видеокамеры IUCAM 14001, IUCAM 12001										
12	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) 660,05 = 790,77 - 0,82 x 2,66 - 4,1 x 31,35 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (776 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (961 руб.) СП (500 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (961 руб.)	0,24	675,22 318,55	183,21 6,37	162	76	44 2	32,34	7,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	1. 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые, (100 шт.)	0,82 0,1968	2,66		0,52				
Уд	2. 509-0104	Скобы двухлапковые, (10 шт.)	4,1 0,984	31,35		30,85				
13	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (189 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (234 руб.) СП (122 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (234 руб.)	0,24	210,46 77,42	9,62 0,54	51	19	2	7,86	1,89
14	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Установка JB) (1 шт.) 57,27 = 284,46 - 0,17 x 9,36 - 0,03 x 28,34 - 0,015 x 14 983,54 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (537 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (665 руб.) СП (346 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (665 руб.)	2	58,47 25,28	30,9 1,36	117	51	62 3	2,44	4,88
Уд	1. 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0,17 0,34	9,36		3,18				
Уд	2. 101-2143	Краска, (кг)	0,03 0,06	28,34		1,7				
Уд	3. 201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)	0,015 0,03	14983,54		449,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРм10-04-067-23	(Монтаж видеокamеры) Устройство видеоконтрольное (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (491 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (628 руб.) СП (327 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (628 руб.)	2	26,78 25,31	0,96 0,1	54	51	2	2,18	4,36
16	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций) 1 310,33 = 1 366,34 - 0,00194 x 4 658,78 - 0,005 x 9 369,11 - 1E-5 x 12 018,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (19 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СП (17 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (25 руб.)	0,002 0,001*2	1310,33 762,09	342,89 1,49	3	2	1	80,22	0,16
Уд	1. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (м)	0,00194	4658,78						
Уд	2. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные, (м)	0,005	9369,11						
Уд	3. 101-1805	Гвозди строительные, (м)	1E-5	12018						
17	ТЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (Установка сальников) (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (21 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (25 руб.)	0,04	62,23 58,71		2	2		6,18	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	ТЕРм10-04-089-01	(Пайка разъема ВНС) Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (10 концов кабеля) 121,67 = 122,16 - 1Е-5 х 49 107,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (443 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (566 руб.) СП (294 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (566 руб.)	0,4 0,1*2*2	121,67 116,1			49	46		10	4
Уд	1. 101-2455	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов, (м)	1Е-5	49107,6							
19	ТЕРм11-01-001-05	(Установка кронштейна для ВК) Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг (1 шт.) 92,51 = 93,38 - 0,01 х 27,37 - 0,4 х 1,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (235 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (345 руб.) СП (166 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (345 руб.)	2	92,51 11,63	22,09 2,42		185	23	44 5	1,12	2,24
Уд	1. 101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм, (кг)	0,01 0,02	27,37			0,55				
Уд	2. 101-2207	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм, (10 шт.)	0,4 0,8	1,49			1,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРм08-02-472-10	(Заземление видеокамеры) Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (915 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1133 руб.) СП (589 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1133 руб.)</i>	0,2 0,1*2	1346,28 459,01	33,2 0,41	269	92	7	46,6	9,32
21	ТЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм ² , количество жил до 4 (Подключение питания) (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (50 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (62 руб.) СП (32 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (62 руб.)</i>	2	20,61 2,62	2,4 0,14	41	5	5	0,26	0,52
Установка 2-х камер на опоре										
22	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) 852,59 = 983,31 - 0,82 x 2,66 - 4,1 x 31,35 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (417 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (517 руб.) СП (269 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (517 руб.)</i>	0,096 0,012*(4*2)	873,03 429,22	267,4 10,84	84	41	26 1	43,58	4,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	1. 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые, (100 шт.)	0,82 0,0787	2,66		0,21				
Уд	2. 509-0104	Скобы двухлапковые, (10 шт.)	4,1 0,3936	31,35		12,34				
23	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1143 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1415 руб.) СП (736 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1415 руб.)	1,472 (0,012+0,012+0,1+0,03+0,03))*(4*2)	210,46 77,42	9,62 0,54	310	114	14 1	7,86	11,57
24	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Установка JB) (1 шт.) 57,27 = 284,46 - 0,17 x 9,36 - 0,03 x 28,34 - 0,015 x 14 983,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (2028 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2511 руб.) СП (1306 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2511 руб.)	8 (4*2)	57,27 24,08	30,9 1,36	458	193	247 11	2,32	18,56
Уд	1. 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0,17 1,36	9,36		12,73				
Уд	2. 101-2143	Краска, (кг)	0,03 0,24	28,34		6,8				
Уд	3. 201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)	0,015 0,12	14983,54		1798,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРм10-04-067-23	(Монтаж видекамеры) Устройство видеоконтрольное (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1954 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (2499 руб.) СП (1299 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2499 руб.)	8 (4*2)	26,78 25,31	0,96 0,1	214	202	8 1	2,18	17,44
26	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций) 1 310,33 = 1 366,34 - 0,00194 x 4 658,78 - 0,005 x 9 369,11 - 1Е-5 x 12 018,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (57 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (74 руб.) СП (50 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (74 руб.)	0,008 0,001*(4*2)	1310,33 762,09	342,89 1,49	10	6	3	80,22	0,64
Уд	1. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (м)	0,00194	4658,78						
Уд	2. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные, (м)	0,005	9369,11						
Уд	3. 101-1805	Гвозди строительные, (м)	1Е-5	12018						
27	ТЕРм10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (94 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (111 руб.) СП (58 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (111 руб.)	0,16	62,23 58,71		10	9		6,18	0,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	ТЕРм10-04-089-01	(Пайка разъема ВНС) Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (10 концов кабеля) 121,67 = 122,16 - 1Е-5 х 49 107,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1791 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (2290 руб.) СП (1191 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2290 руб.)	1,6 0,1*2*(4*2)	121,67 116,1			195	186		10	16
Уд	1. 101-2455	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов, (м)	1Е-5	49107,6							
29	ТЕРм11-01-001-05	(Установка кронштейна для ВК) Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг (1 шт.) 92,51 = 93,38 - 0,01 х 27,37 - 0,4 х 1,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (938 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1379 руб.) СП (662 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1379 руб.)	8 (4*2)	92,51 11,63	22,09 2,42		740	93	177 19	1,12	8,96
Уд	1. 101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм, (кг)	0,01 0,08	27,37			2,19				
Уд	2. 101-2207	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм, (10 шт.)	0,4 3,2	1,49			4,77				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРм08-02-472-10	(Заземление видеокамеры) Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (3648 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4518 руб.) СП (2349 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4518 руб.)</i>	0,8 <i>0,1*(4*2)</i>	1346,28 459,01	33,2 0,41	1077	367	27	46,6	37,28
31	ТЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (Подключение питания) (1 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (219 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (271 руб.) СП (141 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (271 руб.)</i>	8 <i>(4*2)</i>	20,61 2,62	2,4 0,14	165	21	19 1	0,26	2,08
32	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) <i>1 131,01 = 1 193,12 - 0,0001 x 11 592,38 - 0,0008 x 36 707,22 - 0,00062 x 14 520,00 - 0,00072 x 8 993,60 - 0,25 x 64,39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (4184 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (5182 руб.) СП (2695 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (5182 руб.)</i>	1,84 <i>0,23*(4*2)</i>	1131,01 177,41	625,68 51,88	2081	326	1151 95	17,6	32,38
Уд	1. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм, (м)	0,0001 0,0002	11592,38		2,32				
Уд	2. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм, (м)	0,0008 0,0015	36707,22		55,06				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	3. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм, (м)	0,00062 0,0011	14520		15,97				
Уд	4. 113-1786	Лак битумный БТ-123, (м)	0,00072 0,0013	8993,6		11,69				
Уд	5. 506-1362	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, (кг)	0,25 0,46	64,39		29,62				
Периметральные видеокамеры на опоре										
33	ТЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (20 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (25 руб.)	0,00258 0,00043*1,5*4	1234,16 664,88	491,75 21,14	3	2	1	67,5	0,17
34	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) 924,07 = 983,31 - 0,82 x 2,66 - 0,65 x 87,79 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (208 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (258 руб.) СП (134 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (258 руб.)	0,048 0,012*4	924,07 408,78	267,4 10,84	44	20	13 1	41,5	1,99
Уд	1. 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые, (100 шт.)	0,82 0,0394	2,66		0,1				
Уд	2. 110-0219	Гайки установочные заземляющие, (100 шт.)	0,65 0,0312	87,79		2,74				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (268 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (332 руб.) СП (173 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (332 руб.)	0,336 0,084*4	214,33 81,29	9,62 0,54	72	27	3	8,25	2,77
36	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) 1 131,01 = 1 193,12 - 0,0001 x 11 592,38 - 0,0008 x 36 707,22 - 0,00062 x 14 520,00 - 0,00072 x 8 993,60 - 0,25 x 64,39 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (2098 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2598 руб.) СП (1351 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2598 руб.)	0,92 0,23*4	1131,01 177,41	625,68 51,88	1041	163	576 48	17,6	16,19
Уд	1. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм, (м)	0,0001 0,0001	11592,38		1,16				
Уд	2. 101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм, (м)	0,0008 0,0007	36707,22		25,7				
Уд	3. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм, (м)	0,00062 0,0006	14520		8,71				
Уд	4. 113-1786	Лак битумный БТ-123, (м)	0,00072 0,0007	8993,6		6,3				
Уд	5. 506-1362	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, (кг)	0,25 0,23	64,39		14,81				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Установка JB) (1 шт.) 57,27 = 284,46 - 0,17 x 9,36 - 0,03 x 28,34 - 0,015 x 14 983,54 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1054 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1305 руб.) СП (679 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1305 руб.)	4	58,47 25,28	30,9 1,36	234	101	124 5	2,44	9,76
Уд	1. 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0,17 0,68	9,36		6,36				
Уд	2. 101-2143	Краска, (кг)	0,03 0,12	28,34		3,4				
Уд	3. 201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)	0,015 0,06	14983,54		899,01				
38	ТЕРм10-04-067-23	(Монтаж видекамеры) Устройство видеоконтрольное (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (972 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (1243 руб.) СП (646 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1243 руб.)	4 1*4	26,78 25,31	0,96 0,1	107	101	4	2,18	8,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР09-03-039-01	<p>Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций) 1 310,33 = 1 366,34 - 0,00194 x 4 658,78 - 0,005 x 9 369,11 - 1E-5 x 12 018,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (28 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (37 руб.) СП (25 руб.): 85%*0,8 от ФОТ (37 руб.)</p>	0,004 0,001*4	1310,33 762,09	342,89 1,49	5	3	1	80,22	0,32
Уд	1. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (т)	0,00194	4658,78						
Уд	2. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	0,005	9369,11						
Уд	3. 101-1805	Гвозди строительные, (т)	1E-5	12018						
40	ТЕРм10-06-037-13	<p>Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (53 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (62 руб.) СП (32 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (62 руб.)</p>	0,08	62,23 58,71		5	5		6,18	0,49
41	ТЕРм10-04-089-01	<p>(Пайка разъема BNC) Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (10 концов кабеля) 121,67 = 122,16 - 1E-5 x 49 107,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (895 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (1145 руб.) СП (595 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1145 руб.)</p>	0,8 0,2*4	121,67 116,1		97	93		10	8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уд	1. 101-2455	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов, (м)	1Е-5	49107,6						
42	ТЕРм11-01-001-05	(Установка кронштейна для ВК) Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг (1 шт.) 92,51 = 93,38 - 0,01 х 27,37 - 0,4 х 1,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (477 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (702 руб.) СП (337 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (702 руб.)	4 1*4	92,51 11,63	22,09 2,42	370	47	88 10	1,12	4,48
Уд	1. 101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм, (кг)	0,01 0,04	27,37		1,09				
Уд	2. 101-2207	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм, (10 шт.)	0,4 1,6	1,49		2,38				
43	ТЕРм08-02-472-10	(Заземление видекамеры) Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (1829 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2265 руб.) СП (1178 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2265 руб.)	0,4 0,1*4	1346,28 459,01	33,2 0,41	539	184	13	46,6	18,64
44	ТЕРм08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 (Подключение питания) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (109 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (135 руб.) СП (70 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (135 руб.)	4 1*4	20,61 2,62	2,4 0,14	82	10	10 1	0,26	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по сварке оптического кабеля										
45	ТЕРм10-06-054-01	Сварка и измерение волоконно - оптического кабеля в кроссе, число волокон 1 (Применительно) Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4 (1 шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1.10.95.ОП Измерения на смонтированном участке в двух направлениях ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21</i> <i>НР (121733 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (143215 руб.)</i> <i>СП (74472 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (143215 руб.)</i>	53 19+16+18	4051,31 135,3	3914,66 84,2	214719	7171	207477 4463	10	530
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						225357	10494	210577 4694		850,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21)						1366542	129181	1215030 57784		850,24
Накладные расходы						156430				
Сметная прибыль						97130				
Итого по разделу 1 Монтажные работы :										
Итого Строительные работы						442				1,36
Итого Монтажные работы						1619660				848,88
Итого						1620102				850,24
В том числе:										
Материалы						22331				
Машины и механизмы						1215030				
ФОТ						186965				
Накладные расходы						156430				
Сметная прибыль						97130				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						1620102				850,24
Раздел 2. Строительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР (9496 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (10156 руб.) СП (5687 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (10156 руб.)	0,96 $(0,06+0,02)*8+(0,01+0,06+0,01)*4$	2612,85 646,66	1966,19 213	2508	621	1887 204	67,22	64,53
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2508	621	1887 204		64,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительного монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21)						18533	7645	10888 2511		64,53
Накладные расходы						9496				
Сметная прибыль						5687				
Итого по разделу 2 Строительные работы :										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						33716				64,53
Итого						33716				64,53
В том числе:										
Машины и механизмы						10888				
ФОТ						10156				
Накладные расходы						9496				
Сметная прибыль						5687				
Итого по разделу 2 Строительные работы						33716				64,53
Раздел 3. Прочие работы и затраты										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФССЦпг01-01-01-045	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, конструкции и детали (с использованием погрузчика) (1 т груза)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ</p>	0,4	17,89	17,89	7		7		
48	ФССЦпг03-01-01-002	<p>Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза (1 т груза)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости <i>строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года</i> ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ</p>	0,4	7,37	7,37	3		3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФССЦпг03-01-03-002	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км III класс груза (Перевозка кабеля) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	0,4	12,15	12,15	5		5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						15		15		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21)						86		86		
Итого по разделу 3 Прочие работы и затраты :										
Перевозка автотранспортом						40				
Перевозка грузов автотранспортом						46				
Итого						86				
В том числе:										
Машины и механизмы						86				
Итого по разделу 3 Прочие работы и затраты						86				
Раздел 4. Материалы и оборудование, поставляемое заказчиком										
50	(Поставка заказчика)	Шкаф Atlantic E (800x600x250)	8	4556,66		(36453)				
В		(штука)								
51	(Поставка заказчика)	Пигтейл ST	106	122,03		(12935)				
В		(штука)	53*2							
52	(Поставка заказчика)	Ввод кабельный ESKE-E M32	80	203,39		(16271)				
В		(штука)								
53	(Поставка заказчика)	Система видеонаблюдения	915	14876,17		(13611696)				
В		(кг)	200+354+361							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Итого по разделу 4 Материалы и оборудование, поставляемое заказчиком :										
Итого										
В том числе:										
Итого по разделу 4 Материалы и оборудование, поставляемое заказчиком										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Возврат материалов						13677355					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						227880	11115	212479 4898			914,77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21)						1385161	136826	1226004 60295			914,77
Накладные расходы						165926					
Сметная прибыль						102817					
Итого по смете:											
Итого по Строительным работам											
Строительные металлические конструкции:											
Итого Поз. 5, 16, 26, 39						22	13	6			1,36
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						211	160	35			1,36
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 160)						122					
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 160)						109					
Итого с накладными и см. прибылью						442					1,36
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
Итого Поз. 46						2508	621	1887 204			64,53
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						18533	7645	10888 2511			64,53
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 10 156)						9496					
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 10 156)						5687					
Итого с накладными и см. прибылью						33716					64,53
Перевозка автотранспортом:											
Итого Поз. 47						7		7			
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						40		40			
Перевозка грузов автотранспортом:											
Итого Поз. 48-49						8		8			
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						46		46			
Итого						34244					65,89
Итого по Монтажным работам											
Электромонтажные работы на других объектах:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 1-3, 6, 10-14, 20-24, 30-37, 43-44						8153	2267	2702 189		226,68
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						60087	27907	15591 2327		226,68
Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 30 234)						24414				
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 30 234)						15722				
Итого с накладными и см. прибылью						100223				226,68
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:										
Итого Поз. 4, 8, 15, 18, 25, 28, 38, 41						869	825	17 1		71,06
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						10395	10156	98 12		71,06
Накладные расходы 92%*0,85 ФОТ (от 10 168)						7951				
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 10 168)						5287				
Итого с накладными и см. прибылью						23633				71,06
Прокладка и монтаж сетей связи:										
Итого Поз. 7, 17, 27, 40, 45						214740	7191	207477 4463		532,1
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						1286038	88521	1197142 54940		532,1
Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 143 461)						121942				
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 143 461)						74600				
Итого с накладными и см. прибылью						1482580				532,1
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 9, 19, 29, 42						1573	198	375 41		19,04
Всего с учетом "Приложение к приказу департамента от 04.03.2014 №01-10/11 Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных работ, ремонтно-строительных работ к ТЕР-2001 по Нижегородской области по видам строительства по состоянию на 1 квартал 2014 года ОЗП=12,31; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,31; МАТ=5,21"						9811	2437	2164 505		19,04
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 2 942)						2001				
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 2 942)						1412				
Итого с накладными и см. прибылью						13224				19,04
Итого						1619660				848,88
Итого						1653904				914,77
В том числе:										
Материалы						22331				
Машины и механизмы						1226004				
ФОТ						197121				
Накладные расходы						165926				
Сметная прибыль						102817				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 3,3%					54579				
	Итого					1708483				
	Доставка персонала (ТЗ)/10/23*6500					25852				
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах					1734335				
	НДС 18%					312180,3				
	ВСЕГО по смете					2046515,3				914,77
	Возврат материалов					13677355				

Составил: _____ А. В. Станишевский
(должность, подпись, расшифровка)