

Объект: Усиление балконов жилого дома по адресу: г. Брянск, ул. Авиационной, д.32

СМЕТА N 03

Усиление балконов жилого дома

Сметная стоимость

323049 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость

49279 руб.

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество, ед.изм.	Стоимость ед., руб. /с индекс.				Общая стоимость, руб. /с индекс.				Трудоемкость, чел-ч		
				Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	Фасад													
1	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами 1270.34*1.2*13.92+99.58*1.2*5.67+7949.8*4.97 (индекс 001)	ТЕР 46-01-004-03	1.72044 1 т	9593.7 61407.81	1524.41 21219.76	119.5 677.54	10.03 139.65	16505.39 154159	2622.65 36507	205.59 1166	17.26 240	243.516	418.95	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.9*0.85)								30869						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.85*0.8)								17620						
2	Установка закладных деталей весом до 20 кг # т.ч. гэснр/терр 415.99*(1.2*1.15)*13.92+32.8*(1.2*1.25)*4.97+6284*1.2*6.21 (индекс 06010153)	ТЕР 06-01-015-08	0.5983 1 т	8164.07 55063.89	574.07 7991	49.2 244.52	2.28 31.7	4884.56 34213	343.46 4781	29.44 146	1.36 19	75.864	45.39	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 80.325% (105%*0.85*0.9)								3831						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 44.2% (65%*0.8*0.85)								2107						
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 40.99*(1.2*1.15)*13.92+7.07*(1.2*1.25)*4.58+208.26*3.97 (индекс 13030020)	ТЕР 13-03-002-04	0.595 100 м2	275.43 1662.76	56.57 787.4	10.61 48.57	0.1 1.34	163.88 1545	33.66 469	6.31 29	0.06 1	6.372	3.79	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68.85% (90%*0.9*0.85)								326						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.85*0.8)								227						
4	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 25.2*(1.2*1.15)*13.92+4.74*(1.2*1.25)*4.67+426.09*3.02 (индекс 13030041)	ТЕР 13-03-004-26	1.19 100 м2	467.98 1804.08	34.78 484.08	7.11 33.2	0.1 1.34	556.89 2810	41.38 576	8.46 40	0.11 2	4.596	5.47	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68.85% (90%*0.9*0.85)								394						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.85*0.8)								274						
5	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (79.95*13.92+137.92*5.82)*1.2 (индекс 46030071)	ТЕР 46-03-007-03	0.22 1 м3	261.44 2298.72	95.94 1335.48	165.5 963.23	21.22 295.33	57.52 985	21.11 294	36.41 212	4.67 65	14.76	3.25	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.85*0.9)								305						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)								174						
6	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм	ТЕР 46-03-009-02	0.36 100 шт.	1456.82 11769.25	425.34 5920.73	1031.48 5848.51	132.22 1840.45	524.45 7927	153.12 2131	371.33 2105	47.6 663	63.96	23.03	

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество, ед.изм.	Стоимость ед., руб. /с индекс.				Общая стоимость, руб. /с индекс.				Трудоемкость, чел-ч		
				Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	(354.45*13.92+859.57*5.67)*1.2 (индекс 001)													
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.85*0.9)								2350						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)								1343						
7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 (104.01*13.92+220.46*5.83)*1.2 (индекс 46030110)	ТЕР 46-03-011-01	0.56 100 м борозд	389.36 3279.72	124.81 1737.38	264.55 1542.34	33.91 472.06	218.04 3471	69.89 973	148.15 864	18.99 264	18.768	10.51	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.85*0.9)								1040						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)								594						
8	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (33.93*13.92+13.14*4.02)*1.2 (индекс 690201)	ТЕРр 69-02-01	0.84 100 отверстий	56.48 630.15	40.72 566.77	15.77 63.39	0 0	47.45 1026	34.2 476	13.25 53	0 0	6.588	5.53	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 66.3% (78%*0.85)								312						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 40% (50%*0.8)								189						
9	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (в стенах толщ.38мм) (32.63*13.92+12.64*4.02)*1.2 (индекс 690201)	ТЕРр 69-02-02	1.68 100 отверстий	54.32 606.03	39.16 545.05	15.17 60.98	0 0	91.26 1995	65.78 916	25.48 102	0 0	6.336	10.64	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 66.3% (78%*0.85)								607						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 40% (50%*0.8)								368						
10	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 17.62*1.2*13.92 (индекс 531401)	ТЕРр 53-14-01	7.29 10 м	21.14 294.32	21.14 294.32	0 0	0 0	154.14 4910	154.14 2146	0 0	0 0	3.252	23.71	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 369.56*6.72	4020079	0.1458 м3	369.56 2483.55				53.88 362						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 73.1% (86%*0.85)								1565						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56% (70%*0.8)								1202						
11	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (170.97*13.92+15.81*5.01+685.99*7)*1.2 (индекс 46030170)	ТЕР 46-03-017-07	0.22 1 м3 заделки	1047.32 8713.25	205.16 2855.88	18.97 95.05	0 0	230.41 2529	45.14 628	4.17 21	0 0	34.656	7.62	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.85*0.9)								529						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)								300						
12	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (1012.37*13.92+109.06*5.67)*1.2	ТЕР 46-04-012-02	0.1125 100 м2	1345.72 17652.67	1214.84 16910.63	130.87 742.04	66.88 930.91	151.39 4650	136.67 1902	14.72 83	7.52 105	207.312	23.32	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.85*0.9)								1695						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)								969						
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 1171.01*(1.2*1.15)*13.92+747.24*(1.2*1.25)*5.72+2681.66*3.83	ТЕР 10-01-027-04	0.1125 100 м2 проемов	5418.51 39176.71	1615.99 22494.63	1120.86 6411.32	85.05 1183.89	609.59 7965	181.8 2531	126.1 721	9.57 133	218.88	24.62	

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество, ед.изм.	Стоимость ед., руб. /с индекс.				Общая стоимость, руб. /с индекс.				Трудоемкость, чел-ч							
				Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 90.27% (118%*0.85*0.9)								2405											
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 42.84% (63%*0.8*0.85)								1149											
14	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных 190.07*1.2*13.92 (индекс 001)	ТЕР 46-02-009-04	0.106 100 м2	228.08 3174.93	228.08 3174.93	0 0	0 0	24.18 775	24.18 337	0 0	0 0	40.368	4.28						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 84.15% (110%*0.85*0.9)								283											
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)								160											
15	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм 255.07*1.2*13.92+9.02*1.2*11.03+399.96*7.58 (индекс 610101)	ТЕРр 61-01-02	0.106 100 м2	716.87 7411.77	306.08 4260.69	10.82 119.39	5.53 77.01	75.99 1274	32.44 452	1.15 13	0.59 8	50.844	5.39						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 67.15% (79%*0.85)								308											
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 40% (50%*0.8)								184											
16	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 94.69*(1.2*1.15)*13.92+11.12*(1.2*1.25)*5+518.15*4.06 (индекс 15040124)	ТЕР 15-04-012-01	0.106 100 м2	665.5 4006.05	130.67 1818.96	16.68 83.4	0 0	70.54 656	13.85 193	1.77 9	0 0	19.858	2.1						
	Краска акриловая ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси 8481.61*6.05	1013487	0.006254 т	8481.61 51313.74				53.04 321											
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 80.325% (105%*0.9*0.85)								156											
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 37.4% (55%*0.85*0.8)								72											
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 272.31*(1.2*1.15)*13.92+6.25*(1.2*1.25)*5.03+392.96*6.08 (индекс 08070010)	ТЕР 08-07-001-02	2.36 100 м2	778.12 7667.32	375.79 5230.97	9.38 47.16	0 0	1836.38 36244	886.86 12345	22.13 111	0 0	60.03	141.67						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 93.33% (122%*0.9*0.85)								11483											
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 54.4% (80%*0.85*0.8)								6667											
18	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный: погрузка 1.67*1.2*5.6	С301-082-1	2.61 т	2 11.22	0 0	2 11.22	1.3 17.18	5.23 84	0 0	5.23 29	3.38 45	0	0						
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100%								36											
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 60%								20											
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки, км:25, класс груза 1 22.52*1.2*7.14	С311-025-1	2.61 т	27.02 192.95	0 0	27.02 192.95	0 0	70.53 500	0 0	70.53 504	0 0	0	0						
ИТОГО (прямые затраты) по смете								25601 176276 58488				4860.33 67656		1090.22 6209		111.11 1544		759.27	

Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 46) - 84.15% (110%*0.9*0.85) (от 36747.55); 2 (ТЕР 06) - 80.325% (105%*0.85*0.9) (от 4799.89); 3-4 (ТЕР 13) - 68.85% (90%*0.9*0.85) (от 1046.92); 5-7,11-12,14 (ТЕР 46) - 84.15% (110%*0.85*0.9)

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество, ед.изм.	Стоимость ед., руб. /с индекс.				Общая стоимость, руб. /с индекс.				Трудоемкость, чел-ч	
				Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего

(от 7362.15); 8-9 (ТЕРп 69) - 66.3% (78%*0.85) (от 1391.72); 10 (ТЕРп 53) - 73.1% (86%*0.85) (от 2145.63); 13 (ТЕР 10) - 90.27% (118%*0.85*0.9) (от 2663.87); 15 (ТЕРп 61) - 67.15% (79%*0.85) (от 459.78); 16 (ТЕР 15) - 80.325% (105%*0.9*0.85) (от 192.79); 17 (ТЕР 08) - 93.33% (122%*0.9*0.85) (от 12345.09); 18 (сб. С301) - 100% (от 44.82))

Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,3-4 (ТЕР 46, ТЕР 13) - 47.6% (70%*0.85*0.8) (от 37794.47); 2 (ТЕР 06) - 44.2% (65%*0.8*0.85) (от 4799.89); 5-7,11-12,14 (ТЕР 46) - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 7362.15); 8-9,15 (ТЕРп 69, ТЕРп 61) - 40% (50%*0.8) (от 1851.5); 10 (ТЕРп 53) - 56% (70%*0.8) (от 2145.63); 13 (ТЕР 10) - 42.84% (63%*0.8*0.85) (от 2663.87); 16 (ТЕР 15) - 37.4% (55%*0.85*0.8) (от 192.79); 17 (ТЕР 08) - 54.4% (80%*0.85*0.8) (от 12345.09); 18 (сб. С301) - 60% (от 44.82))

Непредвиденные затраты 2%

И Т О Г О с непредвиденными затратами

Налог на добавленную стоимость 18%

ИТОГО

33638

5368

273770

49279

323049

(Триста двадцать три тысячи сорок девять руб. 00 коп.)

От заказчика

" " _____ 20__ г.

М П

От подрядчика

" " _____ 20__ г.

М П