

«10» июля 2015 г.

PR #

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №222

«Модернизация главного корпуса в осях 23-65/А-П»

Место расположения объекта: 423600, РТ, ЕМР, г.Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш.2, корп.1/1.

Заказчик: ООО «ФС Елабуга», Дирекция по строительству.

Назначение: Оборудовать корпус в осях 25-65/А-П и все его помещения системами автоматической пожарной сигнализации, автоматизации противодымной вентиляции и оповещения людей о пожаре.

Вид строительства: Модернизация.

Исходные данные: проект 550-Д00300.2/12, разделы: АПТ, АСС, проект 550-Д00300.2/12-1 разделы: ОВ, ЭО.

Общие требования:

1. Оснастить автоматическими установками пожаротушения все помещения корпуса в осях 25-65/А-П (за исключением помещений, в которых предусмотрено газовое пожаротушение) по проекту 550-Д00300.2/12-АПТ а именно:
 - устройство автоматических спринклерных установок водяного пожаротушения;
 - выполнить размещение узлов управления в специально отведенном помещении;Устройство дренчерных установок в зоне разлива топлива не выполнять.
2. Выполнить в осях 25-65/А-П автоматизацию установок водяного пожаротушения и подключение к пульту управления АСУ ПА в Малой

Пожарной Диспетчерской по проекту 550-Д00300.2/12-АСС с применением дымовых линейных оптических пожарных извещателей, дымовых точечных пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей на путях эвакуации и пожарных извещателей пламени.

3. Выполнить в осях 25-65/А-П систему светового и звукового оповещения по проекту 550-Д00300.2/12-АСС.
4. Выполнить в осях 25-65/А-П систему управления при пожаре инженерными системами: открытия и закрытия клапанов дымоудаления(расположение клапанов см проект 550-Д00300.2/12-1 ОВ).
5. Для обеспечения работоспособности автоматических установок водяного пожаротушения в осях 25-65/А-П оснастить системой удаления воды из помещения узлов управления по проекту выполненному по заданию 550-Д00300.2/12-АПТ.31.
6. Выполнить сети аварийного эвакуационного освещения в осях 25-65/А-П по проекту 550-Д00300.2/12-1-ЭО.
7. Выполнить все необходимые испытания и пусконаладочные работы по вышеуказанным системам.

Прочие требования и условия:

1. Указанные работы будут выполняться в течении длительного периода с 1.09.15 по 31.12.16, что диктуется условиями действующего производства на местах производства работ.
2. Все работы должны выполняться захватками по 3000-4000 кв.м, предварительно отгороженные согласно правилам безопасного производства строительно-монтажных работ на территории действующего производства.
3. Представить стоимость работ в виде сметного расчёта с использованием сборников ГЭСН;
4. В стоимость работ включить все затраты, связанных с доставкой, складированием материалов, эксплуатацией механизмов;
5. Стоимость машин и механизмов, основной зарплаты при расчётах принять согласно последнему периодическому изданию «Стройцена Республики Татарстан» на момент составления расчёта;
6. Срок подачи коммерческого предложения 7 дней;
7. Работы производятся на территории действующего предприятия, на территории таможенной зоны;
8. Выполнить страхование строительно-монтажных работ «от всех рисков» согласно требованию кредитного соглашения между Форд Соллерс Елабуга и Внешэкономбанком и страхование гражданской ответственности;



9. Работы выполнять в соответствии СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ФЗ №190 «Градостроительный кодекс», ФЗ №306 «Гражданский кодекс», ФЗ №184 «О техническом регулировании»;
10. Организация и производство работ вести с соблюдением требований и процедур «ФС Елабуга» FSE-P-PE-013 и Global Construction Specification №01100 (Единые строительные технические условия) компании Ford Motor Company;
11. Ответственность за экологическую обстановку, экологические нарушения, соблюдение всех действующих правил пожарной, технической безопасности, охраны труда и промышленной санитарии на строительном объекте полностью несёт подрядчик;
12. Требования к исполнению, качеству и срокам выполнения работ, неопределенные в данном техническом задании отражаются в договоре подряда;
13. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ и мусор утилизировать за счёт подрядчика;
14. Представить гарантийные обязательства на выполненные работы и материалы на срок 5 лет.

Приложения и ссылки:

1. проект 550-Д00300.2/12 – АПТ (с корректировкой):
<https://cloud.mail.ru/public/H7cG/7TDP9nSan>
2. проект 550-Д00300.2/12 – АСС:
<https://cloud.mail.ru/public/2fLQ/TKAhLukv1>
3. корректировка проекта 550-Д00300.2/12 – АСС:
<https://cloud.mail.ru/public/CGuj/ZfyqFTEZr>
4. проект 550-Д00300.2/12-1-ОВ:
<https://cloud.mail.ru/public/Lo7g/W4VHF79qa>
5. проект 550-Д00300.2/12-1- ЭО:
<https://cloud.mail.ru/public/FCar/NCmsHJRup>

Директор по строительству

Д.Х.Ханов

Начальник ОКС

Р.А.Кадыров

